

# 後付けタッチ枠組立て説明書

注  
意  
点

お持ちのモニター外形サイズとフレーム幅をご確認ください


- ・液晶モニターのフレームが9mm 未満の場合取付ができません
- ・モニターによっては少しはみ出したり、小さい場合がありますが両面テープで固定できれば性能に問題はありません
- ・アスペクト比 16：9 モニター用製品となります
- ・外形サイズご確認の上、ご利用ください
- ・室内用製品となります、直射日光の当たる環境では利用不可

■セット内容■


- ・フレーム縦 2 本
- ・フレーム横 2 本（1 本は USB ケーブル付）
- ・組立用ねじ
- ・両面テープ（5mm 巾 / 強粘着再剥離）

①フレームを 4 辺差し込み、ねじを＋ドライバーで締めて固定してください

■完成図（正面）■



②フレーム裏面のセンターに両面テープを貼ります  
フレーム




	外形寸法（幅 × 高さ） 誤差 ± 1	フレーム幅 誤差 ± 0.2 (mm)
32 インチ	740.6x433.8	8.7
43 インチ	971.2x564.1	8.7
55 インチ	1248.5x722.9	9.5
65 インチ	1472.2x846.8	9.5
75 インチ	1690.5x970.7	9.5

③モニター表面や枠の汚れを綺麗に拭きましょう

※埃は剥がれや落下の原因になります

④フレームを液晶モニターに貼り付けましょう

※液晶表面に両面テープが付かないよう注意してください



⑤USB ケーブルをコネクトミニに接続しましょう

※どこの挿し口でも可

製品保証期間：1 年間