生コンクリート価格表

2022年4月1日改訂

呼び強度とは、JIS A 5308 レディーミクストコンクリート(2009)に規定するコンクリート強度区分である。

(1) 呼び強度の値
例えば21N／㎟の圧縮強度を保証する生コンにつけられた記号である。

(2) 圧縮強度の保証とは、荷卸し地点における生コンを所定の材齢まで20±2℃の水中養生で得られる圧縮強度がJIS A 5308(2009)に示す品質基準に合格することをいう。

(3) 呼び強度の値が設計基準強度と異なるのは、通常次のような場合である。
○JASS5構造体補正強度($_{28}S_{91}$)の規定を適用された場合。
○呼び強度を保証する材齢が設計基準強度の材齢と異なる場合。
○耐久性、水密性、施工性等を考慮して単位セメント量、水セメント比の限度から、呼び強度を指定する場合。

秩父地区生コンクリート協同組合

環境・ひとにやさしく
チチブイワザクラ

〒368－0024　埼玉県秩父市上宮地町22番25号 有隣ビル2階
電 話 (0494)23－0121(代)
FAX (0494)24－8955

生コンクリート価格及びスライド

1. 普通コンクリート

AE減水剤使用			
呼び強度	水セメント比指定の場合	呼び強度18基準	早強セメントUP
18	ベース	0円	1,000円
21		+ 300円	1,000円
24	60%以下	+ 650円	1,200円
27	55%以下	+ 1,100円	1,300円
30		+ 1,550円	1,500円
33		+ 2,050円	1,650円
36		+ 2,600円	1,700円
40		+ 3,250円	1,850円
42		+ 3,600円	1,950円
45		+ 4,200円	2,050円

高性能AE減水剤使用	
呼び強度	呼び強度18基準
24	+ 1,450円
27	+ 1,800円
30	+ 2,200円
33	+ 2,650円
36	+ 3,300円
40	+ 3,950円
42	+ 4,350円
45	+ 5,050円

注:呼び強度30以上でかつスランプ18cm以上の場合、高性能AE減水剤使用となります。

:高流動コンクリート(スランプ・フロー)は、別途協同組合にお問い合わせください。

:粗骨材最大寸法は20mm

2. モルタル

配合	価　格	早強セメントUP
1:1	ベース+10,500円	1,800円
1:2	ベース+6,000円	1,400円
1:3	ベース+4,000円	1,200円
1:4	ベース+3,000円	1,000円
1:5	ベース+2,500円	800円

3. 吹付けモルタル ※1 ※2

配合	価　格	早強セメントUP
1:4	ベース+10,000円	1,000円
1:5	ベース+9,000円	800円

4. 舗装用コンクリート

呼び強度	価　格	早強セメントUP
曲げ4.5	ベース+2,700円	1,350円

5. 吹付けコンクリート ※1 ※2

配合	価　格	早強セメントUP
1:4:1	ベース+11,000円	1,350円
18-15(骨材)	ベース+11,000円	1,350円

3. 吹付けモルタル　5. 吹付けコンクリートについて

※1　引取りの場合は同配合価格から-5,000円

※2　ホッパ及びそれに類似した荷卸しで、かつ30分以内の荷卸しの場合は同配合価格から-3,000円

但し、30分を超えた場合は所定の価格となります

6. その他 （注:混和材料指定の場合については別途ご相談ください。）

種　　類	ス　ラ　イ　ド　額
少量運搬2.5㎥以下	同強度価格　+ 1,500円／㎥
バッチャープラント渡し	同強度価格　- 1,000円／㎥
大滝割増	同強度価格　+ 500円／㎥
空積割増	1.5㎥以下納入の場合　+ 2,500円／台
2t車指定割増	少量運搬および空積割増は含まず　+ 4,500円／台
山間部等納入	別途協同組合にご相談ください
夜間割増	
高強度コンクリート	
特殊コンクリート	
特殊セメント使用コンクリート	
特殊混和材使用コンクリート	
エアモルタル	
水密コンクリート	呼び強度でご発注ください
水中コンクリート	
セメント量指定の場合	
水運搬	大型車12,000円／台、小型車7,000円／台

※先行モルタルについては、少量運搬と空積割増をいただきます。

気温によるコンクリート強度補正値の取扱いについて

JASS5 構造体補正強度（$_{28}S_{91}$）の適用期間

観測地点:秩父　　2022.4

セメントの種類	構造体強度補正値S（N／㎟）の適用期間		
	6 注1)	3	6
普通ポルトランドセメント	25＜t	8≦θ	0≦θ≦8
N	7/15～8/25	3/11～7/14 8/26～11/8	11/9～3/10
高炉セメントB種	25＜t	13≦θ	0≦θ≦13
BB	7/15～8/25	4/6～7/14 8/26～10/14	10/15～4/5
早強ポルトランドセメント	25＜t	5≦θ	0≦θ≦5
H	7/15～8/25	2/19～7/14 8/26～11/25	11/26～2/18
中庸熱ポルトランドセメント	25＜t	11≦θ	0≦θ≦11
M	7/15～8/25	3/27～7/14 8/26～10/23	10/24～3/26
低熱ポルトランドセメント	25＜t	14≦θ	0≦θ≦14
L	7/15～8/25	4/11～7/14 8/26～10/9	10/10～4/10

※暑中期間における構造体強度補正値（$_{28}S_{91}$）は6N／㎟とする。

※θはコンクリートの打ち込みから材齢28日までの期間の予想平均気温（℃）

※注1）は暑中コンクリート工事期間

※tは、日平均気温の平年値（℃）

生コンクリートの代行試験手数料

(1)試し練り　圧縮

項　　目	単　　位	単 価(円)
スランプ・空気量・塩化物量・強度 (供試体6本)	1バッチ	25,000

※塩化物量試験を行わない場合は2,000円引き。

(2)コンクリート試験　圧縮

項　　目	単　　位	単 価(円)
一　式　の　場　合	供試体３本	13,000
	供試体６本	21,000
ス　ラ　ン　プ	１　回	1,000
空　気　量	１　回	1,000
塩　化　物　量	１　回	2,000
成　型	３　本	3,000
キ　ャ　ッ　ピ　ン　グ	３　本	2,000
強　度　試　験	３　本	3,000
運賃　現場～工場	９本まで	1,000
単位水量測定(工場)	１　回	10,000
単位水量測定(現場)	１　回	15,000

(3)コンクリート試験　曲げ

項　　目	単　　位	単 価(円)
一　式　の　場　合	供試体３本	24,000
	供試体６本	42,000

※上記金額には消費税が含まれておりません。

※上記以外の試し練り・コンクリート試験をご依頼の場合は、別途協同組合にご相談ください。